Legende:

▭	Fahrbahn - bituminöse Decke
▨	Entwässerungsrinne - Betonpflaster (Kronimus "water-line" oder gleichwertig)
🟨	Gehweg Pflaster (30/24/18 x 18 x 12 cm)
🟥	Pkw-Stellplätze Pflaster - farblich abgesetzt (30/24/18 x 18 x 12 cm)
🟩	Grünfläche neu angelegt
🟩	bestehende Grünfläche
🟫	Anpassungsbereich im bestehenden Material
○	Bäume - Bestand
⊗	Straßenbäume - Rodung
◎	Straßenbäume - Planung
✳	gepl. Laterne - Festlegung genauer Standort nach Leuchtenbemusterung
R6,00	Radius (innen) = 6,00 m
SA8	Straßenablauf, Aufsatz 50 x 50 cm Rinnenform
BR/+0	Betonrabatte TB 8/25 cm mit Angabe Anschlag
BR1/+0	Betonrabatte TB 8/40 cm mit Angabe Anschlag
HB/+12	Betonhochbordstein mit Anschlag 12 cm
L	Läuferreihe Betonpflasterstein in Beton (18/18/12 cm)
Bk1	Abdeckung mit Baumscheibe 2 x 2 m (Beton)

Unterlage: 3.1

Gemeinde Sontheim/Brz.
Brenzer Straße 25, 89567 Sontheim

GANSLOSER
INGENIEURE & PLANER

Robert-Bosch-Str. 1
89568 Hermaringen
Fon 07322 / 9622-0
Fax 07322 / 9622-50

Industriestr. 21
07907 Schleiz
Fon 03663 / 425701
Fax 03663 / 425703

Weigandweg 2
89407 Dillingen
Fon 09071 / 7290622
Fax 09071 / 7290621

info@gansloser.de
http://www.gansloser.de

Umbau der Hauptstraße in Sontheim

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Lageplan 1
1. Bauabschnitt - Straßenbau
M 1:250

Datum:	**24.03.2015**
Auftrag:	213.08574.00
Projekt:	213.08574.00
Zeichnung:	ST_A_LP_0102
Bearbeitung:	DT / KS
Geprüft:	KS
Freigegeben:	

Anerkannt:

Sontheim, den .....

Kraut
(Bürgermeister)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
1	Deckenhöhen Schlossergasse angepasst, Texte ergänzt	17.04.2015	Träger

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt.
Der Auftraggeber darf die Unterlage im Rahmen dieses Projektes nutzen.
Anderweitige Nutzung, Verwertung, Vervielfältigung, insbesondere durch Dritte bedarf unserer Genehmigung.