

Kostenschätzung

Gemeinde Sontheim
Dorfstraße Bergenweiler



Buswendeschleife Weiherstraße - Variante 3

25.04.2016

Leistung	Länge	Breite	Höhe	Menge		Einzelpreis	Gesamtpreis
GRUNDDATEN							
Fahrbahnfläche	350	m ²					
Bankettfläche	70	m ²					
Geländeangleichung	260	m ²					
Baustelleneinrichtung							
				1,00	P	1.600,00	1.600,00
Verkehrsregelung							
				1,00	P	500,00	500,00
Humus abtragen und lagern							
				136,00	cbm	19,00	2.584,00
Fahrbahnfläche	350	x	0,20	70,00			
Bankettfläche	70	x	0,20	14,00			
Geländeangleichung	260	x	0,20	52,00			
gelagerten Humus andecken - Stärke 25 cm							
				260,00	qm	5,00	1.300,00
Geländeangleichung				260,00			
Rasensaat herstellen							
				260,00	qm	1,00	260,00
Geländeangleichung				260,00			
Boden lösen und abfahren inkl. Bodenaustausch							
				252,00	cbm	18,00	4.536,00
Fahrbahnfläche	350	x	0,60	210,00			
Bankettfläche	70	x	0,60	42,00			
Bodenaustausch - Material liefern und einbauen							
				126,00	cbm	20,00	2.520,00
Fahrbahnfläche	350	x	0,30	105,00			
Bankettfläche	70	x	0,30	21,00			
Planum herstellen							
				420,00	qm	1,50	630,00
Fahrbahnfläche				350,00			
Bankettfläche				70,00			

Kostenschätzung

Gemeinde Sontheim
Dorfstraße Bergenweiler



Buswendeschleife Weiherstraße - Variante 3

25.04.2016

Leistung	Länge	Breite	Höhe	Menge		Einzelpreis	Gesamtpreis
KFT liefern und einbauen - Stärke 56cm				235,20	cbm	26,00	6.115,20
Fahrbahnfläche	350	x	0,56	196,00			
Bankettfläche	70	x	0,56	39,20			
bit. Tragschicht herstellen 10 cm				350,00	qm	15,00	5.250,00
Fahrbahnfläche				350,00			
Reinigen				350,00	qm	0,50	175,00
Fahrbahnfläche				350,00			
Haftkleber				350,00	qm	0,50	175,00
Fahrbahnfläche				350,00			
bit. Deckschicht herstellen 4 cm 0/11				350,00	qm	8,00	2.800,00
Fahrbahnfläche				350,00			
bit. Deckschicht abstreuen				350,00	qm	0,50	175,00
Fahrbahnfläche				350,00			
Anschlüsse an best. Fahrbahn				1,00	P	2.500,00	2.500,00
Markierung und Beschilderung				1,00	P	500,00	500,00
Bepflanzung				1,00	P	2.000,00	2.000,00
Kleinleistungen				1,00	P	500,00	500,00

Kostenschätzung

Gemeinde Sontheim
Dorfstraße Bergenweiler



Buswendeschleife Weiherstraße - Variante 3

25.04.2016

Leistung	Länge	Breite	Höhe	Menge		Einzelpreis	Gesamtpreis
Netto - Baukosten						ca.	34.120,20 €
Baunebenkosten		20,0%				ca.	6.824,04 €
Netto - Gesamtbaukosten						ca.	40.944,24 €
Mehrwertsteuer		19,0%				ca.	7.779,41 €
Brutto - Gesamtbaukosten						ca.	48.723,65 €
					gerundet		49.000,00 €

G+H Ingenieurteam GmbH

Niederstotzingen, den 25.04.2016